

Almennar upplýsingar:

Nafn Þorkell Magnússon
Erindi nr. P-2020-06-23-0137
Kennitala 0903646939
Heimilisfang LAXATUNGU 1, Mosfellsbær
Póstnúmer 270
Símanúmer 6966864
Netfang torkell@kanon.is
Nafn forsvarsmanns (ef -
um fjöleignarhús er að
ræða)
Netfang tengiliðs -

Greiðanda kenitala 5008100410
Greiðanda nafn Nýr Landspítali ohf.
Greiðanda netfang gunnar@nlsh.is

Framkvæmdasvæði

Heimilisfang/lóðarheiti Landspítalinn við Hringbraut

Umsækjandi er Í umboði eiganda

Umsækjandi Hefur kynnt sér gildandi deiliskipulag

Erindið fjallar um Breytingu á deiliskipulagi

Stutt lýsing á erindi

Sótt er um breytingu á deiliskipulagi Landspítalalóðarinnar við Hringbraut vegna áforma um Borgarlínu um Burknagötu. Breytingin tekur til breikkunar á Burknagötu og tilfærslu byggingarreita sunnan hennar ásamt og minnkunar á Randbyggð Vísindagarða HÍ og Bílastæðahúss.

Meðfylgjandi gögn og
upplýsingar varðandi
umsókn & þar sem við á

Uppdrættir

Lýsandi nafn 15-15_-30010-.pdf
skjals

Lýsandi nafn 15-15_-30011-.pdf
skjals

-
-



GILDANDI DEILISKIPULAG, mkv. 1:2000
Samþykkt í borgarráði 21. mars 2013, síðast breytt september 2019
Auglýst B deild Stjórnartíðinda 1. mars 2019

Úr greinargerð gildandi deiliskipulags

Í stefnumörkun deiliskipulagsins segir m.a., að um sé að ræða hefðbundin borgarskipulag, byggt á grunnhugmynd randbyggðar og gatanets, þ.e. þétt byggð í höflegri hæð, sem mótar vel afmarkað bæjarými, í góðum hlutföllum. Aðuelt verði að rata og komast leiðar sínar fyrir alla samgöngumáta, mikill sveigjanleiki sé í uppbyggingu/áfangaskiptingu og innbyrðis tengingum bygginga.

Deiliskipulagsstillingunna byggir á hefðbundnu gataneti með strætum og þvergötum og kappstöð er að öll umferð verði örugg, greið og skilvirk með áherslu á höflegan aksturshraða. Almenn er miðað við 30 km/klst hámarkshraða nema fyrir neyðarumferð. Stigakerfi tengir ferlið við önnur hvern. Öll mótn umhverfis miðar að því að halda umferðarhraða undir hámarkshraða, stutt er á milli tenginga og umferð tölverð. Umferðarálagi að skipulagsvæðum er dreift á margar aðkomur.

Aðaltorgið/Sóleyjartorg er miðpunktur/þvegagötur Landspítalaðarinnar, þar sem flestar leiðir liggja, með helstu aðalinnnganga í byggingar þá torginu. Um Burknaðtorg er almenn umferð um svæðið aðallega leidd, sem og umferð neyðarbiða og almenningssvagna (nú Borgarlínu).

Samkvæmt deiliskipulagi eru helstu bílgæmslur/bílgæmsluhúð, einkum fyrir starfsfólk, við megináðkomuæðar, í jafri Landspítalaðarinnar og undir Sóleyjartorgi, fyrir sjúklinga og gesti. Þá er bílgæmsla neðanjarðar sunnan geddeilda. Að öðru leyti eru staði í götum og við aðaltorg.

Byggingarmagn og áfangaskipting getur breyst án þess að skipulagshugmynd sé raskað.

Greinargerð með tillögu að deiliskipulagsbreytingu

Um er að ræða útfærslubreytingar á deiliskipulagi, en megin hugmyndafræði skipulagsins er óbreytt.

Burknagata
Fyrir liggur að leið Borgarlínu 1. áfanga, muni fara um Burknaðtorg. Miðað er við að Borgarlínin sé í sérými í norðarkant, eða miðu göttunnar. Tvísteinfa fyrir almenna bílaumferð og hjóla- og göngustíga verður beggja vegna Burknaðtorg. Bíðstöð Borgarlínu verður staðsett við Burknaðtorg og aðaltorgið/Sóleyjartorg, samkvæmt deiliskipulagi. Auka þarf breidd Burknaðtorg, þar sem Borgarlínin kallir á meira rými en almenningssamgöngur, sem miðað var við fyrir áratug, gerðu.

Þessar breytingar á Burknaðtorg og tilkoma Borgarlínu hafa áhrif á umferðarflæði svæðisins. Almenn umferð ekkert átti umferð Borgarlínu verður meiri en gent var ráð fyrir í almenningssamgöngum upphaflega deiliskipulags.

Útfærsla á göturými og akreinu á deiliskipulagsuppdreiti er leiðbeinandi.

Byggingarreitir
Allir byggingarreitir sunnan Burknaðtorg (nr. 30, 30a, 22, 23, 29 og 31) munu færist til suðurs og þeir veir vestustu (nr. 30, 30a og 22) hlíðast í heild sinni um u.p.b. 2.0 m til vesturs, nr. 22 verður óbreyttur að lögun, en nr. 30 og 30a minnkur um u.p.b. 5.0 m til austurs. Byggingarreitir 23 og 29 byggja tilfylla, en heimiliskipulaginn byggja tilfylla. Stærð inngarða þeirra er óbúðin í deiliskipulagi.

Eftir því sem mögulegt, æskilegt götusíni krefst og austar dregur, þar sem Burknaðtorg verður breiðust, breytast ofangreindir byggingarreitir sunnan göttunnar mismikil.

Þannig mun þversnið götukassa Burknaðtorg, sem er skv. gildandi deiliskipulagi 23.0 m, breiðka með tilkomu Borgarlínu og bíðstöðvar, í 30.0 m – 32.3 m.

Að Hvannarstötu færist suðurmörk byggingarreita nr. 30, 30a og 22 jafnlangt, um 7.0 m og suðurmörk reita 23, 29 og 31 færist jafnlangt, um 4.5 m og Hvannarstagan síðan sem þessu neður.

Í tengslum við þessa færslu verða einnig afleiddar breytingar á staðsetningu byggingarreita randbyggðar (nr. 32, 33 og 34), sem breytast að norðanverðu og til vesturs (nr. 32), en það skapar m.a. tleikilið rými fyrir aðalinnnganginn sunnan Bilastæða- og atvinnuhúss (nr. 30 og 30a), Götukassi Hvannarstötu þrengist um 2.5 m, úr 20.5 m í 18.0 m. Byggingarreitir Randbyggðar grynna úr 17.0 m í 12.5 m – 15.8 m og byggingarmagn minnkur um 4350 fm, sjá einnig töflu.

Bilastæðahúð nr. 30 verður óbreytt, en í atvinnuhúð nr. 30a verða m.a. geymslur, tæknirými og bílastæði í stað skrifstofu/svæðis. Byggingarreitir er minnkur í tengslum við þetta og byggingarmagn um 1665 fm, sjá einnig töflu. Byggingarlína að Filisgötu er breytt í byggingarreit.

Litlægt tilfærsla og lenging er á tengibrú yfir Burknaðtorg, sem nemur tilfærslu byggingarreita og einnig á tengingum neðanjarðar. Tengibrú yfir Burknaðtorg, frá Meðferðarkjarna (nr. 21) yfir í Heilbrigðissvið HI (nr.23), hefur verið leidd nýr.

Byggingarreitir fyrir gaskit, að stærð 60fm, er komið fyrir á suðvesturhluta Landspítalaðar. Kvæð er um að hann sé útfallgandi og sem mest niðurgrafinn, með vönduðum frágangi sem samir áberandi götuhorni.

Hæðarköti bygginga er óbreyttur.

Löðmörkun Landspítalaðar er breytt óverulega. Löð Randbyggðar minnkur um 1285 fm. Sjá einnig töflu.

Bilastæði					
Bilastæði við Hvannarstötu norðanverða verða samsíða götu í stað hornréttra staða og fækkar þeim þar með um 44 staði, þr 71 staði í 27 staði. Bilastæðin 44 talsins sem þar voru, eru að hluta til færð í Hvannarstötu, þar sem gatan breikkar við það að bygging nr. 30 og 30a minnkur til austurs og götukassi breikkar með möguleika á þverstaðinu (fölgun staða 9). Hin staðin sem eftir verða, 35 að tölu eru flutt í neðanjarðarbílgæmslu sunnan Geddeilda (nr. 35), sjá einnig töflu.					
Úr greinargerð og skilmálum					
Að öðru leyti gildir Deiliskipulag NLSH/SPITAL samþ. í borgarráði 21. mars 2013, með áörðum breytingum.					
Í töflu á uppdreiti þessum er gerð grein fyrir helstu samþykktu breytingum á byggingarmagni Aðaltorgið/Sóleyjartorg er miðpunktur/þvegagötur Landspítalaðarinnar, þar sem flestar leiðir liggja, með helstu aðalinnnganga í byggingar þá torginu. Um Burknaðtorg er almenn umferð um svæðið aðallega leidd, sem og umferð neyðarbiða og almenningssvagna (nú Borgarlínu).					
Samkvæmt deiliskipulagi eru helstu bílgæmslur/bílgæmsluhúð, einkum fyrir starfsfólk, við megináðkomuæðar, í jafri Landspítalaðarinnar og undir Sóleyjartorgi, fyrir sjúklinga og gesti. Þá er bílgæmsla neðanjarðar sunnan geddeilda. Að öðru leyti eru staði í götum og við aðaltorg.					
Byggingarmagn og áfangaskipting getur breyst án þess að skipulagshugmynd sé raskað.					

Breytingar á töðulegum skilmálum á Landspítalað

Úr töflu í gildandi greinargerð og skilmálum deiliskipulags, byggingarmagn. Sjá einnig Kafa 4.2, bls. 26 – 28.					
Nr. reita	Ný byggð	Fyrsti áf. m² ***	Síðari áf. m² ***	Heildarstöð m²	Hæðaföldi leið.
21, 21a	Meðferðarkjarni / legudeildir	58.500	10.000	68.500	4 - 6 hæðir
30a	Atvinnuhúð vestan bilagshúð	2.750		2.750	4 - 5 hæðir

*** Áfangaskipting er ekki bindandi í skilmálum.

Byggingarmagn án bílgæmslna			
Núverandi byggð	73.610	Fyrsti áfangi m²	Heildarstöð m²
Ný byggð	97.550		151.650
Rif	-1.441		-3.941
Samtals	169.719		221.319

Byggingarmagn með bílgæmslum ofan jarðar			
Núverandi byggð	73.610	Fyrsti áfangi m²	Heildarstöð m²
Ný byggð	97.550		151.650
Bílgæmslur ofan jarðar	14.000		19.500
Niðurnif	-1.441		-3.941
Samtals	183.719		240.819

Löðarstöð Landspítala: 13.9 ha

Nýtingarhlutfall án bílgæmslna: 1.59
Nýtingarhlutfall með bílgæmslum ofanjarðar: 1.73

Samþykktar áörðnar breytingar 2013 – 2019
Bráðlyfta við byggingu nr. 1.40 m2. Samþ. 2013.
Gámaeingingur, bráðabirgðaskrifstofur við byggingu nr. 1.500 m2. Samþ. 2014.
Jáendaskanni 450 m2 í byggingu nr. 1, að mestu neðanjarðar. Samþ. 2016.
Meðferðarkjarni nr. 21. Staekkun og fyrirkomulag. Samþ. 2018.
Meðferðarkjarni nr. 21. Leiðir á byggingarmagn v. K2, tæknirými neðan. Samþ. 2018.
Meðferðarkjarni nr. 21. Færsla tenggangs og endurhæfing o.fl. á þaki. Samþ. 2019.
Sóleyjartorg, bílgæmsla neðanjarðar nr. 37. Samþ. 2019.

Úr töflu, byggingarmagn samkv. ofangreindum þegar samþykktum breytingum 2013 – 2019 og þessari tillögu að breytingu á deiliskipulagi. Gámaeingingur/bráðabirgðaskrifstofur reiknað ekkert ekkert.

Nr. byggðing	Núverandi byggð	Var/26.904	Verður/27.394	Bráðlyfta og jáendaskanni	Heildarstöð m²	Hæðaföldi leið.
Nr. reits	Án byggð	Fyrsti áf. m² ***	Síðari áf. m² ***			
21, 21a	Meðferðarkjarni / legudeildir	69.593	2500	72.093		4 - 6 hæðir
30a	Atvinnuhúð vestan bilagshúð	1.085		1.085		4 - 5 hæðir

*** Áfangaskipting er ekki bindandi í skilmálum.



TILLAGA AÐ BREYTINGU Á DEILISKIPULAGI, mkv. 1:2000

	Bílgæmslur	Neðan jarðar	Ofan jarðar	Heildarstöð m²	Hæðaföldi leið.
37	Bílgæmsla undir Sóleyjartorgi	8.500		8.500	

Byggingarmagn án bílgæmslna		
Fyrsti áfangi m²	Heildarstöð m²	
Núverandi byggð	74.100	74.100
Ný byggð	106.978	153.578
Rif	-1.441	-3.941
Samtals	179.637	223.737

Byggingarmagn með bílgæmslum ofanjarðar		
Fyrsti áfangi m²	Heildarstöð m²	
Núverandi byggð	74.100	74.100
Ný byggð	106.978	153.578
Bílgæmslur ofan jarðar	14.000	19.500
Niðurnif	-1.441	-3.941
Samtals	193.637	243.237

Nýtingarhlutfall án bílgæmslna: 1.60
Nýtingarhlutfall með bílgæmslum ofanjarðar: 1.74
Bilastæðaföldi á löð Landspítals er óbreyttur frá gildandi deiliskipulagi með áörðum breytingum, en staðsetningar bilastæða breytast.

Yfirlit yfir bilastæði fyrir breytingu		
Fyrsti áfangi - fjöldi	Síðari áfangar - fjöldi	
Á landi eftir 1. áfanga	835	
Á landi eftir síðari áfanga	490	
Í bílgæmslu vestur	565	
Í bílgæmslu austur	600	
Neðanjarðarbílag, sunnan geddeilda	155	
Í bílgæmsluhúð undir Sóleyjartorgi	200	
Alls eftir fyrsta áfanga	1600	
Alls eftir síðari áfanga	2000	



Yfirlit yfir bilastæði samkvæmt tillögu að deiliskipulagsbreytingu			
Nr. reits	Ný byggð	Fyrsti áfangi - fjöldi	Síðari áfangar - fjöldi
Á landi eftir 1. áfanga	800		
Á landi eftir síðari áfanga	445		
Í bílgæmsluhúð vestur	565		
Í bílgæmsluhúð austur	600		
Neðanjarðarbílag, sunnan geddeilda	190		
Í bílgæmsluhúð undir Sóleyjartorgi	200		
Alls eftir fyrsta áfanga	1600		
Alls eftir síðari áfanga	2000		

Breytingar á töðulegum skilmálum á löð Randbyggðar			
Nr. reits	Ný byggð	Fyrsti áfangi m²	Hæðaföldi leið.
32	Randbyggð – óriðstafað	4.500	3 hæðir
33	Randbyggð – óriðstafað	7.000	3 hæðir
34	Randbyggð – óriðstafað	3.500	3 hæðir
Samtals		15.000	

Löðarstöð Randbyggðar 0.9 ha
Nýtingarhlutfall án bílagjallara: 1.67
Bilastæði fyrir Randbyggð: Neðanjarðar -1 staði á hverja 100 m². Til viðbótar 38 gestastæði ofanjarðar.

Byggingarmagn samkv. tillögu að breytingu á deiliskipulagi			
Nr. reits	Ný byggð	Fyrsti áfangi m²	Hæðaföldi leið.
32	Randbyggð	2700	3 hæðir
33	Randbyggð	5100	3 hæðir
34	Randbyggð	2850	3 hæðir
Samtals		10.650	

Löðarstöð Randbyggðar 0.78 ha
Nýtingarhlutfall án bílagjallara: 1.36
Bilastæði fyrir Randbyggð: Neðanjarðar -1 staði á hverja 100 m². Til viðbótar 40 gestastæði ofanjarðar.



- AFMÖRKUN SKIPULAGSSVÆÐIS
- AFMÖRKUN BREYTINGA
- LÖÐAMÖRK
- NÚVERANDI BYGGÐ
- BYGGINGAREITUR
- BYGGINGAREITUR BÍLGÆMSLU NEÐANJARÐAR, 35 og 37
- SVÆÐI FYRIR BÍÐSTÖÐ BORGARLÍNU
- TENGIBRÝR
- BUNDIN BYGGINGARLÍNA
- TENGINGANGAR OG NEÐANJARÐARMANNVIRKI
- STAÐSETNING LEIÐBEINANDI
- MEÐ FYRIRVARA UM LAGNALEIÐIR
- FJARLÆGÐAR BYGGINGAR
- HV HVERFISVERND
- F FRÍÐUÐ BYGGING
- P BÍLGÆMSLA / BÍLASTÆÐI
- HJ REIÐHJÓLAGEYMSLA
- L LEIKSVÆÐI
- O₂ SÚREFNISGEYMR
- MEGIN INNGANGAR
- MEGIN AÐKOMUR
- STOFNSTÍGUR
- TENGISTÍGUR

Deiliskipulagsbreyting þessi, sem fengið hefur meðferð í samræmi við ákvæði 2. mgr. 43 gr. skipulagslaga nr. 123/2010, var samþykkt í/a þann 20.

Til samræmis við heimild í 3. mgr. 44. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 var breytingin ekki grenndarkynnt þar sem hún varðaði ekki hagsmuni annarra en Reykjavíkurborgar og/öðra umsækjanda.

Auglýsing um gildistöku breytingarinnar var birt í B-deild Stjórnartíðinda þann 20.



LANDSPÍTALI VIÐ HRINGBRAUT

TILLAGA AÐ DEILISKIPULAGSBREYTINGU

MÆLIKVARDI: 1:2000

DAGSETNING: 23. júní 2020

TEIKNINGARNÚMÉR: 30010
BREYTING:



GILDANDI DEILISKIPULAG
SUMARSÓLSTÖÐUR JÚNÍ KL. 10



TILLAGA AÐ DEILISKIPULAGSBREYTINGU



GILDANDI DEILISKIPULAG
SUMARSÓLSTÖÐUR KL. 13



TILLAGA AÐ DEILISKIPULAGSBREYTINGU



GILDANDI DEILISKIPULAG
SUMARSÓLSTÖÐUR KL. 16



TILLAGA AÐ DEILISKIPULAGSBREYTINGU



GILDANDI DEILISKIPULAG
JAFNDÆGUR SEPTEMBER OG MARS KL. 10



TILLAGA AÐ DEILISKIPULAGSBREYTINGU



GILDANDI DEILISKIPULAG
JAFNDÆGUR SEPTEMBER OG MARS KL. 13




TILLAGA AÐ DEILISKIPULAGSBREYTINGU




GILDANDI DEILISKIPULAG
JAFNDÆGUR SEPTEMBER OG MARS KL. 16




TILLAGA AÐ DEILISKIPULAGSBREYTINGU




SNID A, 1:1000, gildandi deiliskipulag



SNID A, 1:1000, tillaga að deiliskipulagsbreytingu



SNID D, 1:1000, gildandi deiliskipulag



SNID D, 1:1000, tillaga að deiliskipulagsbreytingu



LANDSPÍTALI VIÐ HRINGBRAUT

EFNI: TILLAGA AÐ
DEILISKIPULAGSBREYTINGU
SNID OG SKUGAVARP

MÆLIKVARDI: 1:5000 og 1:1000

DAGSETNING: 23. júní 2020

TEIKNINGARNÚMÉR: 30011
BREYTING:

Reykjavíkurborg
Skipulagssvið
Borgartúni 14
101 Reykjavík

19. júní 2020


Efni: Ósk um breytingar á deiliskipulagi Landspítalalóðar vegna Borgarlínu

Í framhaldi af erindi Borgarlínu, haustið 2019, um samvinnu við hagsmunaðila á Landspítalalóð um breytingar á götustæði Burknagötu hefur Nýr Landspítali ohf. (NLSH) staðið fyrir í samvinnu við Borgarlínu, Reykjavíkurborg og aðra hagsmunaðila vinnu við breytingar á deiliskipulaginu sem uppfylla þarfir og kröfur Borgarlínu, en deiliskipulagsbreytingin er tilkomin vegna beiðni Borgarlínu. Allar breytingar hafa verið kynntar hagsmunaðilum lóðarinnar, en er ríkur vilji hópsins er til þess að þær fái nú formlega umfjöllum skipulagsyfirvalda á grundvelli skipulagslaga nr. 123/2010.

Stjórn NLSH ohf. heimilaði á fundi sínum 19. júní 2020 að tillaga að breyttu deiliskipulagi yrði send Reykjavíkurborg til umfjöllunar.

Hjálagt eru deiliskipulagsgögnin, unnin af Spítal-hópnum sem hefur verið ráðgjafi við deiliskipulagið frá 2010 að telja.

*Með samstarfskveðju,
f.h. NLSH ohf.*



Gunnar Svavarsson, framkvæmdastjóri

Samrit: Hrafnkell Proppé, Borgarlínuskrifstofu

Hjálagt: Gögn er tengjast deiliskipulagsbreytingu á Landspítalalóð, dags. júní 2020.